



COMUNE DI NISSORIA

Provincia di Enna

P.IVA: 00058880865 – Tel. 0935.615011 – 615069 – Fax: 0935.669880

PROGETTO ESECUTIVO
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI LOCALI
DELLA EX NISSOMETAL

ANALISI PREZZI

Data:

TAV. 8

Committente:

Comune di Nissoria
(Provincia di Enna)
Corso Vittorio Emanuele, 110
94010 – Nissoria (EN)

Il Progettista:
Geom. Licata Nunzio

Il Responsabile del procedimento:
Ing. Filippo Vicino

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: **NP 1**

Scomposizione di recinzione in lamiera e in conglomerato cementizio compreso l'accatastamento e la sistemazione del materiale recuperabile presso il deposito comunale.

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UN.	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio II livello	h	0,05	€ 25,76	€ 1,29
	Mano d'opera	Operaio I livello	h	0,05	€ 23,15	€ 1,16
COSTO MARGINALE UNITARIO Al ml						€ 2,45
Spese generali 15%						€ 0,37
Utile d'impresa 10%						€ 0,28
Sommano						€ 3,09
Arrotondamenti (+/-)						€ 0,09
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO AL ML						€ 3,00

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: **NP 2**

Fornitura e posa in opera di saracinesca in acciaio zincato spessore 6/10 completo di zanche di ancoraggio, rulli, apertura elettrica e quant'altro occorre per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UN.	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio II livello	h	0,7	€ 25,76	€ 18,03
	Mano d'opera	Operaio I livello	h	0,7	€ 23,15	€ 16,21
	Materiali	saracinesca in acciaio zincato	mq	1	€ 30,00	€ 30,00
COSTO MARGINALE UNITARIO Al mq						€ 64,24
Spese generali 15%						€ 9,64
Utile d'impresa 10%						€ 7,39
Sommano						€ 81,26
Arrotondamenti (+/-)						€ 1,26
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO AL MQ						€ 80,00

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: **NP 3**

Fornitura e posa in opera di vetro antinfortunistico trasparente dim. cm 60 x 30 circa, se ne prevedono n. 400 circa, compresa la pulizia straordinaria di quelli esistenti mediante l'ausilio di pompa a pressione, compreso il ripristino con vernice dei telai esistenti, compreso ponteggio mobile

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UN.	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio II livello	h	0,1	€ 25,76	€ 2,58
	Mano d'opera	Operaio I livello	h	0,1	€ 23,15	€ 2,32
	Materiali	vetro antinfortunistico	cad	1	€ 5,00	€ 5,00
COSTO MARGINALE UNITARIO CAD						€ 9,89
Spese generali 15%						€ 1,48
Utile d'impresa 10%						€ 1,14
Sommano						€ 12,51
Arrotondamenti (+/-)						€ 2,51
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO CAD						€ 10,00

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP 4

Nolo di pala meccanica, compreso conducente per lavori di scarificazione, risagomatura e livellamento pavimentazione esterna in cls, compreso l'accatastamento del materiale e la pulizia dell'area

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UN.	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio	h	1	€ 25,76	€ 25,76
	noli	Nolo pala meccanica	h	1	€ 30,00	€ 30,00
COSTO MARGINALE UNITARIO h						€ 55,76
Spese generali 15%						€ 8,36
Utile d'impresa 10%						€ 6,41
Sommano						€ 70,54
Arrotondamenti (+/-)						€ 0,54
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO ALL'ORA						€ 70,00

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP 5

Lavori di smontaggio, trasporto e smaltimento lastre in cemento contenente amianto presso impianto regolarmente autorizzato, previa identificazione codice CER del rifiuto da smaltire e trasmissione di formulario di avvenuto smaltimento dell'amianto. La misurazione verrà incrementata del 15% in ragione delle sovrapposizioni delle lastre

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UN.	TOTALE
	Mano d'opera	costo di esecuzione rimozione tramite ditta speciaizzata	€/kg	1	€ 0,73	€ 0,73
	trasporti	costo smaltimento in discarica autorizzata	€/kg	1	€ 0,25	€ 0,25
	"	trasporto	€/kg	1	€ 0,17	€ 0,17
	Mano d'opera	costo ASL	€/kg	1	€ 0,05	€ 0,05
COSTO MARGINALE UNITARIO AL Kg						€ 1,20
Spese generali 15%						€ 0,18
Utile d'impresa 10%						€ 0,14
Sommano						€ 1,52
Arrotondamenti (+/-)						€ 0,02
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO AL Kg						€ 1,50