

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI
DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI ENNA

COMUNE DI CALASCIBETTA

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO
FUNZIONALE DELL'AMPLIAMENTO CIMITERIALE

PROGETTO ESECUTIVO

Analisi dei prezzi

Tav.
19

Scala
1:1000

Data
12.02.2018

PROGETTISTI

Arch. Giuseppe Di Lavore

Ing. Luigi Messina

Geom. Donato Turra

PROGETTISTA DELLE STRUTTURE

Ing. Luigi Messina

COORDINATORE SICUREZZA

Arch. Paolo Fulco

V° IL RUP

~~Ing. Michelangelo Mantegna~~

Il Dirigente Tecnico
Arch. Nicolò Mazza



UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI ENNA

Si esprime parere favorevole ai sensi della Legge n.64/74

Prot. _____ Data _____

IL Dirigente Tecnico Capo Servizio
(Ing. Egidio Marchese)

11/21/2011 10:11 AM

) A.P.1 Fornitura e posa in opera di fontana a colonna tipo modello Milano B 125, completa di raccorderia interna e rubinetto. Posa in opera consistente nella realizzazione di ancoraggio, dell'allacciamento alle reti idrica e fognaria, della posa in opera degli opportuni pozzetti, degli scavi e reinterri necessari alla posa delle tubazioni per un raggio massimo di m. 10 dalla fontana stessa escluso l'attraversamento di strade o pavimentazioni. Compreso della fornitura di tutti i materiali occorrenti (tubi, raccordi, pozzetti.cemento, sabbia, ecc.) e dell'eventuale risemina delle superfici degli scavi.

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
N4	fornitura di fontana comprensiva di accessori per il montaggio	cad	368,93	1	368,93..
D.S.	Operaio Specializzato	h	25,82	1	25,82..
D.C.	operaio specializzato				
D.C.	Operaio Comune	h	21,58	2	43,16..
	operaio comune				
TOTALE					437,91.
24,30% Spese Generali (13%)+Utile Impresa (10%) su € 437,91					106,41.
PREZZO					544,32.
PREZZO DI APPLICAZIONE €/a corpo					544,32.

2) A.P.2

Elemento di copertura per muri di spessore non superiore a 25 cm, realizzato con elementi prefabbricati in conglomerato cementizio presso-vibrato, posto in opera con malta bastarda compresa la sigillatura dei giunti e quanto altro necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
N1	Elemento di copertura con prefabbricati in cls vibrato per muri di spessore di 25 cm. e quant'altro necessario per darlo in opera	cad	19	1	15,91.
D.S.	Operaio Specializzato	h	25,82	0,06	1,55.
D.C.	Operaio Comune	h	21,58	0,06	1,29. 18,75.
TOTALE					18,75.
24,30% Spese Generali (13%)+Utile Impresa (10%) Su € 18,53					4,31
PREZZO					23,06.
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m					23,00.